

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านต่างคำ หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ดำเนินการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านต่างคำ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เหล่าต่างคำ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๑,๒๔๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบแปลนงานก่อสร้าง จำนวน ๘ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายดาวเรือง โพธิ์วร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เป็น กรรมการ

๗.๓ นายนฤเบศ ศรีพระจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

โครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สถานที่ดำเนินการ บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่/..... จำนวน..... แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน..... แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|---|----------|--|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 161,035 | 1.3056 | 210,247 | เงินโอน เงินล่วงหน้าจ่าย..0% เงินประกันผลงานหัก.0% ดอกเบี้ยเงินกู้...5.0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม..7.0..% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 210,247 | เวลาดำเนินการ 60 วัน |
| | คิดราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 210,000 | |
| (ตัวอักษร) | | สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน | | | |

- ตาราง Factor F ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เสนอ
(นายดาวเรือง โพธิ์วร)
ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(.....)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นควรอนุมัติ
(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)
ปลัด อบต.
(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายนเรศ ผาทอง)

(นายบัณฑิต ศรีพระจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

นายก อบต.

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบเลขที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย
 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)

ดำเนินการ บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

ผู้ประมาณราคา นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------|----------------|---------|----------------|------------------------|----------|
| | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน(บาท) | หน่วยละ | จำนวนเงิน(บาท) | | |
| งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1.1 งานดินและฐานราก | | | | | | | | |
| ดินขุด | 4.68 | ลบม. | - | - | 99.00 | 463.32 | 463.32 | |
| ทรายหยาบรองพื้น | 0.47 | ลบม. | 392.00 | 183 | 99 | 46 | 230 | |
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.23 | ลบม. | 1,600.00 | 368.00 | 398 | 92 | 460 | |
| 1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | | |
| คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 3.7 | ลบม. | 1,750.00 | 6,492.50 | 391 | 1,451 | 7,943 | |
| 1.3 เหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | | |
| RB Ø 6 mm (0.222 kg/m.) | 0.103 | ตัน | 27,825.70 | 2,866.05 | 4,100 | 422 | 3,288 | |
| RB Ø 9 mm. (0.499 kg./m.) | 0.090 | ตัน | 26,220.56 | 2,359.85 | 4,100 | 369 | 2,729 | |
| RB Ø 12 mm. (0.888 kg.m.) | 0.283 | ตัน | 26,156.26 | 7,402.22 | 3,300 | 934 | 8,336 | |
| ลวดผูกเหล็ก | 14 | กก. | 38 | 532.00 | - | - | 532 | |
| 1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| ไม้แบบ | 9.78 | ลบพ. | 120 | 1,173.60 | 133 | 1,301 | 2,474 | |
| ตะปู | 3.67 | กก. | 50 | 183.50 | - | - | 184 | |

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง

26,639

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร

แบบเลขที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)

นินการ บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

งการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ราคา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

ผู้ประมาณราคา นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|-------|---------|----------|----------------|---------|----------------|------------------------|----------|
| | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน(บาท) | หน่วยละ | จำนวนเงิน(บาท) | | |
| รวมยอด ยกมา แผ่นที่ 1 | | | | | | | 26,639 | |
| 1.5 งานโครงหลังคาเหล็ก | 746 | กก. | - | - | 10.00 | 7,460.00 | 7,460.00 | * ค่าแรง |
| เหล็ก C 75X45X15X2.3 MM. 6 M. 21 kg | 28 | ท่อน | 612.00 | 17,136 | - | - | 17,136 | |
| เหล็ก C 100X50X20X2.3 MM. 6 M. 23.5 kkg | 8 | ท่อน | 776.17 | 6,209.36 | - | - | 6,209 | |
| แปสำเร็จ | 30 | ท่อน | 100.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000 | |
| สีกันสนิม | 3 | กระป๋อง | 350.00 | 1,050.00 | - | - | 1,050 | |
| ชิงชಾಯไม้สำเร็จ | 55 | เมตร | 80.00 | 4,400.00 | 45 | 2,475 | 6,875 | |
| หลังคาแผ่น Metal sheet หนา 0.3 mm. พร้อมอุปกรณ์ | 160 | เมตร | 118.00 | 18,880.00 | 53.2 | 8,512 | 27,392 | |
| ครอบสัน Metal sheet | 11 | เมตร | 65 | 715.00 | 50 | 550 | 1,265 | |
| ครอบข้าง Metal sheet | 17 | เมตร | 65 | 1,105.00 | 50 | 850 | 1,955 | |
| ตะเข้ราง | 6 | เมตร | 65 | 390.00 | - | - | 390 | |
| งานสถาปัตฯ | | | | | | | | |
| 2.1 งานพื้น | | | | | | | | |
| ทรายรองพื้น | 4.40 | ลบม. | 392.00 | 1,724.80 | 99 | 436 | 2,160 | |

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง

101,532

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบเลขที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 ก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)
 นิการ บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
 งบการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ราคา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

ผู้ประมาณราคา นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|-------|-------|----------|----------------|---------|----------------|------------------------|----------|
| | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน(บาท) | หน่วยละ | จำนวนเงิน(บาท) | | |
| รวมยอด ยกมา แผ่นที่ 1+2 | | | | | | | 101,532 | |
| คอนกรีต 1:2:4 | 8.08 | ลบม. | 1,750.00 | 14,140.00 | 391.00 | 3,159.28 | 17,299.28 | |
| เหล็ก wire mesh ขนาด 0.20x0.20 m. 4 mm. | 88 | ตรม. | 35 | 3,080 | 5 | 440 | 3,520 | |
| 2.2 งานผนัง | | | | | | | | |
| งานผนังก่ออิฐบล็อก | 42.8 | ตรม. | 210.00 | 8,988 | 73 | 3,124 | 12,112 | |
| งานฉาบปูนเรียบ | 85.6 | ตรม. | 85.00 | 7,276 | 95 | 8,132 | 15,408 | |
| งานสีน้ำ | 85.6 | ตรม. | 42.00 | 3,595 | 30 | 2,568 | 6,163 | |
| 2.3 งานประตูหน้าต่าง | | | | | | | | |
| งานประตูล้อเลื่อน ขนาด 2x2 ม.พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 | |

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง

161,035

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(ลงชื่อ).....เสนอ

(ลงชื่อ).....เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ)

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)

(นายนเรศ ผาทอง)

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผอ.กองช่าง

ปลัด อบต.

นายก อบต.