

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ป.ร.4/-2

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

แบบเลขที่.....

โครงการ ก่อสร้างศาลาอบกบประมงส์ บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2, บ้านต่างคำวิทยา หมู่ที่ 14 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อปต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2, บ้านต่างคำวิทยา หมู่ที่ 14 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ผู้ประมาณราคา นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายก่อสร้าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
รวมยอด ยกมา แผ่นที่ 1									
1.5	งานโครงสร้างเหล็ก	1,270	กก.	-	-	12.00	15,240.00	15,240.00	ค่าแรงรวมตลอดชิ้น
	เหล็ก C 75X45X15X3.2 MM. 6 M. (26 kg)	32	ท่อน	583.18	18,662	-	-	18,662	
	เหล็ก C 125X50X20X3.2 MM. 6 M. (36.5 kg)	12	ท่อน	818.69	9,824.28	-	-	9,824	
	แป้สำเร็จ	30	ท่อน	94.00	2,820.00	-	-	2,820	
	สีกันสนิม	4	กระป๋อง	650.00	2,600.00	-	-	2,600	
	เชิงชายแป้สำเร็จ	38	เมตร	69.00	2,622.00	45	1,710	4,332	
	เหล็กแผ่น Metal sheet หนา 0.03 mm. พร้อมอุปกรณ์	172	เมตร	160.00	27,520.00	53.2	9,150	36,670	
	ครอบสัน Metal sheet	11	เมตร	65	715.00	50	550	1,265	
	ครอบข้าง Metal sheet	13	เมตร	65	845.00	50	650	1,495	
2	งานสถาปัตย์ 2.1 งานพื้น ทรายถมอัดแน่น	5.40	ลบม.	364.49	1,968.25	99	535	2,503	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง									
								24,371	
								15,240.00	
								18,662	
								9,824	
								2,820	
								2,600	
								4,332	
								36,670	
								1,265	
								1,495	
								535	
								2,503	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง

119,782

