

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ปธ.4/-1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

แบบเลขที่.....

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2, บ้านต่างคำวิทยา หมู่ที่ 14 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านต่างคำ หมู่ที่ 2, บ้านต่างคำวิทยา หมู่ที่ 14 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ผู้ประมาณราคา นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)			
1	งานโครงสร้าง 1.1 งานดินและฐานราก ดินชุด ทรายหยาบรองพื้น คอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 1.3 เหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง RB Ø 6 มม. RB Ø 9 มม. RB Ø 12 มม. ลวดผูกเหล็ก 1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต ไม้แบบ ตะปู	4.104	ลบม.	-	-	99.00	406.30	406.30		
		0.43	ลบม.	364.49	157	99	43	200		
		0.22	ลบม.	1,817.00	392.47	398	86	478		
		3.5	ลบม.	1,860.75	6,512.63	498	1,743	8,256		
		0.10	ตัน	18,988.09	1,898.81	4,100	410	2,309		
		0.11	ตัน	16,856.07	1,854.17	4,100	451	2,305		
		0.26	ตัน	17,606.64	4,577.73	3,300	858	5,436		
		14	กก.	38	532.00	-	-	532		
		9.78	ลบพ.	305	2,982.90	133	1,301	4,284		
		3.67	กก.	45	165.15	-	-	165		
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							24,371	