

รายละเอียดการคำนวณปริมาณวัสดุงานก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

1. งานดินขุด			
	ความลึกราง	0.50 เมตร	
	ความหนาฝาราง	0.10 เมตร	
	ความหนาพื้นราง	0.15 เมตร	
	ความหนาคอนกรีตรองพื้น	0.05 เมตร	
	ความหนาทรายรองพื้น	0.05 เมตร	
(1.1)	ความลึกรวม	0.850 เมตร	
	ความกว้าง	0.60 เมตร	
	ความหนาผนังราง	0.30 เมตร/ด้าน	*มี 2 ด้าน
(1.2)	ความกว้างรวม	0.90 เมตร	
(1.3)	ความยาว	40.00 เมตร	
ปริมาณดินขุด	(1.1) × (1.2) × (1.3)	30.60 ลบ.ม.	ok
2. ทรายหยาบรองพื้น			
	ความหนาทรายรองพื้น	0.05 เมตร	
	ความกว้างรวม	0.90 เมตร	
	ความยาว	40.00 เมตร	
		1.80 ลบ.ม.	ok
3. คอนกรีตหยาบ			
	ความหนาคอนกรีตรองพื้น	0.05 เมตร	
	ความกว้างรวม	0.90 เมตร	
	ความยาว	40.00 เมตร	
		1.80 ลบ.ม.	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	252.00 ก.ก./ลบ.ม.	