

	453.60 ก.ก.	
แปลง ก.ก. เป็น ตัน	<u>0.45</u> ตัน	
หิน	0.97 ลบ.ม./ปริมาณคอนกรีต 1 ลบ.ม. <u>1.75</u> ลบ.ม.	
ทราย	0.62 ลบ.ม./ปริมาณคอนกรีต 1 ลบ.ม. <u>1.12</u> ลบ.ม.	
4. คอนกรีตโครงสร้าง		
(4.1) คอนกรีตพื้นราบ		
ความหนาพื้นราบ	0.15 เมตร	
ความกว้างรวม	0.90 เมตร	
ความยาว	40.00 เมตร	
	<u>5.4</u> ลบ.ม.	ok
(4.2) คอนกรีตผนังราบ		
ความหนาผนังราบ 1	0.15 เมตร/ด้าน	*มี 2 ด้าน
ความลึก	0.50 เมตร	
ความยาว	40.00 เมตร	
	<u>6</u> ลบ.ม.	ok
(4.3) คอนกรีตขอบราง		
ความกว้าง	0.08 เมตร	
ความลึก	0.10 เมตร	2 ด้าน
ความยาว	40.00 เมตร	
	<u>0.64</u> ลบ.ม.	ok
(4.4) คอนกรีตฝาราง		
ความหนาฝาราง	0.10 เมตร	
ความกว้างฝาราง	0.74 เมตร	
ความยาว	40.00 เมตร	
	<u>2.96</u> ลบ.ม.	ok
(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	<u>15</u> ลบ.ม.	ok
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336.00 ก.ก./ปริมาณคอนกรีต 1 ลบ.ม.	
	5,040.00 ก.ก.	
แปลง ก.ก. เป็น ตัน	<u>5.04</u> ตัน	ok
หิน	1.09 ลบ.ม./ปริมาณคอนกรีต 1 ลบ.ม. <u>16.35</u> ลบ.ม.	ok
ทราย	0.6 ลบ.ม./ปริมาณคอนกรีต 1 ลบ.ม. <u>9.00</u> ลบ.ม.	ok