

ระยะงอปลาย 2 ด้าน	0.50	เมตร	
ยาว/ท่อน	<u>1.34</u>	เมตร	
ความยาวเหล็กฝารางทั้งหมด	357.33	เมตร	
จำนวนเส้น (1เส้น = 10 เมตร)	35.73	เส้น	
คิดหน่วยน้ำหนัก	178.31	ก.ก.	4.99
คิดเป็นตัน TOTAL	0.178	ตัน	ok
เหล็กแกนตามยาวฝาราง Ø 6mm			เหล็กตามยาว
จำนวนท่อน	7	ท่อน	0.20
ความยาว	40.00	เมตร	
ความยาวเหล็กฝารางทั้งหมด	268.00	เมตร	
จำนวนเส้น (1เส้น = 10 เมตร)	26.80	เส้น	2.22
คิดหน่วยน้ำหนัก	59.50	กก.	
คิดเป็นตัน TOTAL	0.059	ตัน	ok
Ø 9 mm.		0.553	ตัน
Ø 6 mm.		0.226	ตัน
(6.3) ลวดผูกเหล็ก		0.00	ก.ก.
คิด 30 ก.ก./นน.เหล็กเสริม 1 ตัน			
ปริมาณเหล็กเสริม		0.779	ตัน
จำนวนลวดผูกเหล็กที่ใช้		23.36	ก.ก.

ลงชื่อ.....ประมาณการลงชื่อ.....ตรวจ/เสนอ
 (นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ) (นายดาวเรือง โพธิวร)
 หน.ฝ่ายก่อสร้าง ผอ. กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นควรอนุ ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นางพิภล อัครรัตน์) (นายเพิ่ม ไชยเนตร)
 รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน นายก อบต.
 ปลัด อบต.